

Retouradres: Postbus 49, 3000 AA Rotterdam

Geachte contractant

Stedin
Blaak 8
3011 TA Rotterdam
088 896 39 63
www.stedin.net
KvK Rotterdam 24289101

Datum Januari 2021
Klantnummer
Onderwerp BEI VWI's t.b.v. GSR en Combi aannemers.

Behandeld door
Telefoon
E-mail
Kenmerk EW20210120

Geachte heer/mevrouw,

Inleiding

In artikel 4.7.2 van de BEI is vastgelegd dat de Installatie Verantwoordelijke (IV) van Stedin bepaalt welke activiteiten u binnen een raamopdracht mag uitvoeren. Daarnaast moeten de IV en de OIV inzage hebben in de raamopdrachten die een WV uitgeeft.

Doel van dit schrijven

In het kader van bovenstaand artikel willen wij u als opdrachtnemer/contractant van Stedin informeren en vaststellen welke Veiligheidswerkinstructies (VWI) u in het kader van de BEI uit mag voeren onder een raamopdracht zoals verwoord in artikel 4.7.2 van de BEI en in het BEI Stedin Bedrijf Specifiek Supplement.

Doelgroep

Uitsluitend de GSR en combi aannemers van Stedin.

Toegestane VWI's t.b.v. een raamopdracht

Onderstaand vindt u een overzicht van die veiligheidswerkinstructies (VWI) die u binnen een raamopdracht kan gebruiken voor het uitvoeren van elektro technische werkzaamheden.

E-04 Het in en uit bedrijf nemen en veilig stellen van een LS-netdeel

E-10 Het meten of beproeven van en LS-kabel

E-11 Het selecteren van een kabel

E-12 Het plaatsen / verwijderen van kabelzoek-apparatuur

E-13 Het plaatsen en/of verwijderen van een registrerende meting

E-24 Een tijdelijke aansluiting op een LS-rek met opzetzekeringen maken of verwijderen

E-25 (De)montage van een kWh-meter, TF-ontvanger of relais op of nabij een LS-rek, of van een indirecte kWh-meter e.d. bij een aansluiting

E-26 Werken aan of nabij accubatterijen

E-27 Het uitvoeren van niet-elektrotechnische activiteiten in stations en verdeelkasten

E-28 Werken aan besturings-, telecom of beveiligings-installaties

E-40 Het monteren van een verbindingsmof

E-41 Het monteren van een eindmof

E-42 Het monteren van een aftakmof

E-44 Het monteren van een OV-aftakmof

- E- 45 Het repareren van een onder spanning staande kunststof LS-kabel met lichte mantelschade
- E- 46 Het verleggen van een onder spanning staande LS-kabel
- E- 47 Het (toezicht bij het) uit de grond verwijderen van een buiten gebruik zijnde LS-kabel
- E- 48 Het toezicht bij het uitvoeren van civiele werkzaamheden in de grond
- E- 60 Het opheffen van een (mogelijk) gevaarlijke situatie bij een beschadigde lichtmast of ander straatmeubilair
- E- 61 Het vervangen van een lichtmast of ander straatmeubilair
- E- 62 Montage van een aansluiting, inclusief de aftakmof
- E- 64 Het (de)monteren en/of invoeren van een onder spanning staande kunststof aansluitkabel ($\leq 16\text{Cu}$ of 50Al)
- E- 65 Een kunststof aansluitkast verplaatsen
- E- 66 Het onder spanning verwisselen of (bij)plaatsen van een zekeringhouder of installatieautomaat in een kunststof aansluitkast
- E- 67 Het verhelpen van storingsen in aansluitkasten t/m 80A
- E- 68 Het vervangen van bedrading in een aansluiting $\leq 3 \times 80\text{A}$
- E- 69 Het plaatsen of verwisselen van een direct aangesloten kWh-meter, TF-ontvanger of relais bij aansluitingen $\leq 3 \times 80\text{A}$
- E- 70 Het (de)monteren van een tijdelijke afsluitmof
- E- 80 Het aanbrengen en/of verwijderen van een tijdelijke aftakvoeding bij stations of verdeelkasten
- E- 83 Voorlocalisatie van storingsplaats in OV- en tarief-aders door sectioneren
- E- 84 Het controleren (ijken) van een kWh-meter
- E- 85 In bedrijf zijnde laagspanning zekering veilig vervangen

Informatie

Werkzaamheden komen voor een raamopdracht in aanmerking wanneer ze o.a. regelmatig uitgevoerd worden. Monteurs aan wie de raamopdrachten uitgeven worden, moeten weten wat de risico's van de werkzaamheden zijn en de van toepassing zijnde maatregelen begrijpen en kunnen toepassen. Ook dient er regelmatig toezicht worden gehouden op deze werkzaamheden.

Mocht u in verband met bovenstaande nog op- of aanmerkingen hebben dan kunt u voor informatie contact opnemen met FM_Bevoegdheden@stedin.net

Met vriendelijke groet,

Installatie Verantwoordelijke BEI LS/MS Stedin