

Retouradres: Postbus 49, 3000 AA Rotterdam

Geachte contractpartner

Stedin  
Blaak 8  
3011 TA Rotterdam  
088 896 39 63  
www.stedin.net  
KvK Rotterdam 24289101

Datum                   Maart 2026  
Klantnummer  
Onderwerp           BEI VWI's t.b.v. contractpartners

Behandeld door  
Telefoon           0611802749  
E-mail               frans.vanhek@stedin.net  
Kenmerk

Geachte heer/mevrouw,

### **Inleiding**

In artikel 4.7.2 van de BEI is vastgelegd dat de Installatie Verantwoordelijke (IV) van Stedin bepaalt, welke activiteiten u binnen een raamopdracht mag uitvoeren. Daarnaast moeten de IV en de OIV inzage hebben in de raamopdrachten die een WV uitgeeft.

### **Doel van dit schrijven**

In het kader van bovenstaand artikel, willen wij u als opdrachtnemer/contractant van Stedin informeren en vaststellen, welke Veiligheidswerkinstructies (VWI) u in het kader van de BEI uit mag voeren onder een raamopdracht, zoals verwoord in artikel 4.7.2 van de BEI.

### **Informatie**

Voor raamopdrachten hebben we in de bedrijfsvoering overleggen bepaald, dat regelmatig inhoudt, dat de werkzaamheden tenminste 1 a 2 keer per maand uitgevoerd moeten worden.

Monteurs aan wie de raamopdrachten uitgeven worden, moeten weten wat de risico's van de werkzaamheden zijn en de van toepassing zijnde maatregelen begrijpen en kunnen toepassen. Ook dient er regelmatig toezicht worden gehouden op deze werkzaamheden.

### **Doelgroep**

Uitsluitend aannemers van Stedin.

### **Toegestane VWI's t.b.v. een raamopdracht**

Onderstaand vindt u een overzicht van die veiligheidsinstructies (VWI) die u binnen een raamopdracht kan gebruiken voor het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden.

- E-04 Het in en uit bedrijf nemen en veiligstellen van een LS netdeel 2026-04-15 DEF
- E-10 Een LS-kabel meten of beproeven 2026-04-15 DEF
- E-11 Een LS-kabel selecteren versie 2026-04-15 DEF
- E-12 Kabelzoek-apparatuur plaatsen of verwijderen 2026-04-15 DEF
- E-22 SP-Loos Een LS-groep plaatsen/verwijderen op een LS-rek 2026-04-15 DEF

- E-23 SP-Loos Een spanningsloze LS-kabel op een LS-rek monteren of demonteren 2026-04-15 DEF
- E-27 Niet elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations of verdeelkasten 2026-04-15 DEF
- E-40 ONDER-SP Een verbindingsmof monteren 2026-04-15 DEF
- E-40 SP-Loos Een verbindingsmof monteren 2026-04-15 DEF
- E-41 ONDER-SP Een eindmof monteren 2026-04-15 DEF
- E-41 SP-Loos Een eindmof monteren 2026-04-15 DEF
- E-42 ONDER-SP Een aftakmof monteren 2026-04-15 DEF
- E-42 SP-Loos Een aftakmof monteren 2026-04-15 DEF
- E-46 Een LS-kabel verleggen 2026-04-15 DEF
- E-47 (Onder toezicht) een LS-kabel verwijderen uit de grond of verwijderen-invoeren in station of kast 2026-04-15 DEF
- E-48 Toezicht bij het uitvoeren van civiele werkzaamheden in de grond 2026-04-15 DEF
- E-60 Een mogelijk gevaarlijke situatie bij een aansluiting opheffen 2026-04-15 DEF
- E-61 Een aansluiting op een geschakeld net 2026-04-15 DEF
- E-62 Een aansluiting op een vaste spanning 2026-04-15 DEF
- E-69 Het plaatsen of verwisselen van een direct aangesloten kWh-meting 3x80A 2026-04-15 DEF
- E-70 Een tijdelijke afsluitmof (de-)monteren 2026-04-15 DEF

Wij vertrouwen erop dat u na 15 april 2026 handelt conform bovenstaand overzicht.

Mocht u in verband met bovenstaande nog op- of aanmerkingen hebben dan kunt u voor informatie contact opnemen met [fm\\_bevoegdheden@stedin.net](mailto:fm_bevoegdheden@stedin.net)

Met vriendelijke groet,

Frank Derickx  
Installatie Verantwoordelijke (BEI) bij Stedin