

# VEILIGHEID BIJ GRAVEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

## REGEL HET VOORAF, VOORKOM HIERDOOR VERTRAGING EN KOSTEN

**WAT** DEPOT INRICHTEN (GROND, ZAND, WATER ENZ.)

**THEMA** Gas, Elektriciteit en Datatransport

### ALGEMEEN

- Het is niet toegestaan een depot aan te brengen boven of nabij kabels en / of leidingen van Stedin
- De bereikbaarheid van afsluiters, kasten, stations en dergelijke mogen niet belemmerd worden

### WAAR MOET U REKENING MEE HOUDEN

Is het onvermijdelijk dat ter plaatse van de bestaande kabels of leidingen een depot aangebracht moet worden, dan zullen de bestaande kabels en leidingen omgelegd moeten worden. Eén en ander moet ruim voor aanvang van de werkzaamheden besproken te worden met Stedin (vooroverleg).

- deze werkzaamheden vergen minimaal 10 weken voorbereidingstijd
- de kosten voor deze werkzaamheden worden in rekening gebracht
- tijdens het stookseizoen kunnen gasleidingen meestal niet buiten gebruik genomen worden



Door het aanbrengen van een depot wordt er niet alleen neerwaartse, maar ook zijwaartse druk op de ondergrond uitgeoefend. Afhankelijk van de hoogte van het depot, de grondsoort, materiaal van de leidingen, trekvast verbindingen enz. dient het gronddepot tussen de 2 en de 10 meter naast de bestaande infra van Stedin aangelegd te worden.

Eén en ander moet ruim voor aanvang van de werkzaamheden besproken te worden met Stedin (vooroverleg) en de afspraken dienen schriftelijk vastgelegd te worden.

*Zie ook WIBON-adviesblad "Uniforme aanwijzing werken nabij kabels en leidingen".*

*Voor geadviseerde taken uit te voeren bij fases genoemd in de CROW 500 en contactgegevens z.o.z.*

# PROJECTFASES VOLGENS DE CROW 500

## INITIATIEFFASE

Bij grote projecten: vooroverleg (zie contactgegevens)

## ONDERZOEKSFASE

- Oriëntatiemelding doen
- Gebiedsinformatie beoordelen
- Conflicten identificeren / afspraken maken bij conflicten.

## ONTWERPFASE

- K&L lokaliseren en markeren
- Afwijkingen melden
- Eventuele afspraken herzien
- Maatregelen opstellen

## WERKVOORBEREIDINGSFASE

- Graafmelding doen (indien nodig)

## UITVOERINGSFASE

- Frequente controle op nakomen gemaakte afspraken.
- Werk volgens de CROW richtlijn 500 "Grondroeren nabij kabels en leidingen", de Netbeheer Nederland richtlijn "Uniforme aanwijzing werken nabij kabels en leidingen" <sup>1</sup> en gemaakte werkafspraken.
- Zorg dat het WIBON-adviesblad "Schade gemaakt" op de put aanwezig en besproken is.

## CONTACTGEGEVENS

### Vooroverleg

Link <https://www.stedin.net/zakelijk/branches/overheden/intakegesprek-vto-formulier>

### KLIC--desk

Tel: 088 895 62 22  
E-mail: [klicdesk@stedin.net](mailto:klicdesk@stedin.net)

### Bouwaansluiting

Website: [www.mijnaansluiting.nl](http://www.mijnaansluiting.nl)

Ten slotte

Hoewel aan de inhoud van dit blad de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij niet uitsluiten dat de informatie in dit blad verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Mede gelet op het informatieve en algemene karakter van dit blad kunnen dan ook geen rechten aan de inhoud van dit blad worden ontleend.