

VEILIGHEID BIJ GRAVEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

REGEL HET VOORAF, VOORKOM HIERDOOR VERTRAGING EN KOSTEN

WAT SLOOPWERKZAAMHEDEN

THEMA Gas, Elektriciteit

ALGEMEEN

Bijna alle gebouwen hebben een elektriciteits- en/of gasaansluiting. Soms hebben woningen in plaats van een gasaansluiting een warmtenet aansluiting.

Zorg, ruim voor de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd, dat er contact is geweest met “Mijnaansluiting.nl” om de meters en/of de aansluitingen te verwijderen.

VOORZORGSMATREGELEN

Bij de sloop van deze gebouwen moet men zich ervan overtuigen dat:

- Meters zijn verwijderd
- Er geen spanning meer op de aansluitkabel staat
- Er geen gasdruk op de aansluitleiding staat

RISICO'S



Indien de kabels en/of leidingen nog onder spanning, onder druk staan ontstaan o.a. de volgende risico's:

- Ontploffingsgevaar
- Brand
- Elektrocutie
- Verstikking

Bestaande kabels en/of leidingen kunnen beschadigd raken door vallend puin of zware machines.

SLOOPPROTOCOL

Het “Sloop- en verwijderingsprotocol voor gas- en elektriciteitsaansluitingen (kleinverbruik)” **staat op de Stedin site onder www.stedin.net/voorschriften**

WANNEER MOET U CONTACT OPNEMEN MET MIJN AANSLUITING.NL

- De meters moeten verwijderd worden
- De aansluiting moet verwijderd worden
- De meters zijn niet verwijderd
- U bent er niet voor 100% zeker van dat de gastoevoer en elektriciteit levering is afgesloten buiten het te slopen pand.

WANNEER MOET U CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENSERVICE VAN STEDIN? (NIET DE KLIC-DESK!)

- U niet voor 100% zeker bent dat de gastoevoer en elektriciteit levering is afgesloten buiten het te slopen pand.

Zie ook WIBON-adviesblad “Uniforme aanwijzing werken nabij kabels en leidingen”.

Voor geadviseerde taken uit te voeren bij fases genoemd in de CROW 500 en contactgegevens z.o.z.

PROJECTFASES VOLGENS DE CROW 500

INITIATIEFFASE

Bij grote sloopwerken: vooroverleg (zie contactgegevens)

ONDERZOEKSFASE

- Oriëntatiemelding doen
- Gebiedsinformatie beoordelen
- Conflicten identificeren / afspraken maken bij conflicten. (Ook over het beschermen van kabels en leiding tegen vallend puin, zware machines enz.)
- Houd rekening met het feit dat schade aan het elektriciteit- gasnet ook persoonlijke, maatschappelijke schade en imagoschade kan veroorzaken

ONTWERPFASE

- K&L lokaliseren en markeren
- Afwijkingen melden
- Eventuele afspraken herzien
- Maatregelen opstellen

WERKVOORBEREIDINGSFASE

- Contact opnemen met mijn aansluitingen.nl en vragen de bestaande E en G aansluitingen te verwijderen (meters en aansluitkabels en leidingen)
Zie "Sloopprotocol" onder landelijke richtlijnen op www.stedin.net/richtlijnen.
- Graafmelding doen (indien nodig)
- Frequente controle op nakomen gemaakte afspraken

UITVOERINGSFASE

- Afspraken bespreken in de startwerkbespreking
- Werk volgens de CROW richtlijn 500 "Grondroeren nabij kabels en leidingen", de Netbeheer Nederland richtlijn "Uniforme aanwijzing werken nabij kabels en leidingen" ¹ en gemaakte werkafspraken.
- Zorg dat het WIBON-adviesblad "Schade gemaakt" op de put aanwezig en besproken is.

CONTACTGEGEVENS

Vooroverleg

Link <https://www.stedin.net/zakelijk/branches/overheden/intakegesprek-vto-formulier>

KLIC--desk

Tel: 088 895 62 22
E-mail: klicdesk@stedin.net

Sloop

Website: www.mijnaansluiting.nl

Ten slotte

Hoewel aan de inhoud van dit blad de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij niet uitsluiten dat de informatie in dit blad verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Mede gelet op het informatieve en algemene karakter van dit blad kunnen dan ook geen rechten aan de inhoud van dit blad worden ontleend.